

Poznański Związek Spółek Wodnych
ul. Słowackiego 13; 60-822 Poznań; (061) 841-70-28

Poznań, dnia 13.09.2022 r.

L. dz. nr 1594 /2022

Poznański Związek Spółek Wodnych
60-822 Poznań, ul. Słowackiego 13
☎ tel. 061 841 70 28
NIF 777-00-04-084 REGON 631000483

BD Projekt
Bartosz Drapiński
ul. Nagietkowa 16/8
63-000 Środa Wielkopolska

Dotyczy : budowy gazociągu w gm. Dopiewo i Tarnowo Podgórne.

Poznański Związek Spółek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2022 r. dotyczące uzgodnienia projektu „ Budowa gazociągu średniego ciśnienia” zaprojektowanego na działkach nr ewid. 1/5, 21, 232, 563, 229, 225, 57, 64/1, 67/1, 68/28, 57, 58, 59/2, 72, 73, 319/59, 319/60, 319/9, 319/10, 319/11, 319/12, 319/13, 319/14, 319/15, 74/2, 284/2, 284/1, 40/21, 40/19, 40/38, 40/6, 35, gm. Dopiewo i Tarnowo Podgórne w m. Więckowice, Lusówko i Sierosław na warunkach:

1. Lokalizacja w/w gazociągu średniego ciśnienia zgodnie z dokumentacją techniczną GSW Dopiewo i GSW Tarnowo Podgórne przebiega przez teren zaopatrzonej w urządzenia melioracyjne typu rów melioracyjny W-C oraz sieć drenarską.
2. Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewłaściwa przebudowa może spowodować podniesienie się wód gruntowych na terenie działek lub terenach sąsiednich i wywołać konsekwencje prawne.
3. Podczas prowadzenia prac ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na istniejącą na przedmiotowym terenie sieć drenarską, w przypadku uszkodzenia podczas prac ziemnych rurociągów drenarskich należy je naprawić pod nadzorem i w uzgodnieniu z PZSW. Istniejącą sieć drenarską należy zachować w pełnej sprawności.
4. Wszelkie wykonane naprawy (połączenia po uszkodzeniach) jak również wszelkie odkryte i nie uszkodzone rurociągi drenarskie należy przedłożyć do odbioru w stanie odkrytym przedstawicielowi PZSW na co winien być spisany stosowny protokół odbioru.
5. Naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej mogą być wykonane przez wykonawcę gazociągu (**prosimy o podanie wykonawcy**) względnie przez pracowników PZSW odpłatnie na zlecenie.
6. Posadowienie projektowanego gazociągu ś/c pod rowem melioracyjnym W-C powinno wynosić minimum 1,5m. W przypadku uszkodzenia skarp lub dna należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem PZSW.
7. Posadowienie rurociągu gazowego nie może powodować utrudnień w planowanych pracach konserwacyjnych remontowych lub przebudowy itp. na rowie W-C ze strony przedstawiciela sieci gazowej.
8. Prace konserwacyjne na przedmiotowej sieci gazowej w profilu regulacyjnym rowu melioracyjnego muszą być uzgadniane z PZSW.
9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić na piśmie PZSW z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a po zakończeniu robót dostarczyć kopię mapy z zainwentaryzowanymi rządowymi posadowieniami rurociągu oraz wszystkich przeprowadzonych napraw uszkodzonej sieci drenarskiej podczas wykonywanych prac budowy gazociągu.

DYREKTOR

mgr inż. Leszek Korzep